



CORESS/MT - Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso
CNPJ: 05.238.413/0001-22

PLANILHA DE REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DO SUL DE MATO GROSSO


Obra: REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DO SUL DE MATO GROSSO
Local: RONDONÓPOLIS/MT
Data: NOVEMBRO 2022.

SINAPI SETEMBRO 2022

BDI 22,68%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. UNIT	V. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21.63	9.69	11.89	115.19
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12.60	7.54	9.25	69.75
1.3	COMP. PRÓPRIA 02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m²	370.00	10.37	12.72	4,707.11
1.4	COMP PRÓPRIA 01	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3.12	542.78	665.88	2,077.55
		TOTAL DA ETAPA					6,969.60
2.0		PINTURAS					
2.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32.54	16.17	19.84	645.51
2.2	COMP. PRÓPRIA 03	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DUAS DEMÃOS	m²	2,747.46	2.83	3.47	9,538.75
2.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	990.00	22.70	27.85	27,569.88
2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1,435.00	15.76	19.33	27,744.82
2.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	705.00	17.46	21.42	15,101.05
		TOTAL DA ETAPA					80,600.00
3.0		CALÇADA					
3.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	370.00	97.34	119.42	44,184.18
		TOTAL DA ETAPA					44,184.18
4.0		REVESTIMENTO					
4.1	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	15.05	63.34	77.71	1,169.47
		TOTAL DA ETAPA					1,169.47
5.0		ESQUADRIAS					
5.1	COTAÇÃO 01	PORTA VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR (200CMX210CM) 04 FOLHAS 2F/2 CORRER COM FECHADURA	un	3.00	2,305.66	2,828.58	8,485.75
		TOTAL DA ETAPA					8,485.75
6.0		PISOS E RODAPES					
6.1	87267	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	11.62	8.22	10.08	117.18
6.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	21.63	91.12	111.79	2,417.93
		TOTAL DA ETAPA					2,535.11
		TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					143,944.12

Importa o presente orçamento em R\$ 143,944.12 (Cento e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos)


Igor Patrick
CREA - MT: 51030

Igor Patrick
Engenheiro Civil
CREA - MT 51030



**CORESS/MT - Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CNPJ: 05.238.413/0001-22

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma da sede do consórcio regional de saúde do sul de Mato Grosso
Local: Rondonópolis - MT
Data: Novembro de 2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	%	TOTAL DO ITEM	DIAS				TOTAL
		ITEM		%	00-30	%	31-60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,84%	6.969,60	100%	6.969,60	0%	0,00	6.969,60
2.0	PINTURA	55,99%	80.600,00	50%	40.300,00	50%	40.300,00	80.600,00
3.0	CALÇADA	30,70%	44.184,18	100%	44.184,18	0%	0,00	44.184,18
4.0	REVESTIMENTO	0,81%	1.169,47	0%	0,00	100%	1.169,47	1.169,47
5.0	ESQUADRIAS	5,90%	8.485,75	0%	0,00	100%	8.485,75	8.485,75
6.0	PISOS E RODAPÉS	1,76%	2.535,11	0%	0,00	100%	2.535,11	2.535,11
TOTAL MENSAL/ ACUMULADO		100,00%	143.944,11	63,53%	91.453,78	36,47%	52.490,33	143.944,11


Igor Patrick
CREA/MT: 51030

Igor Patrick
Engenheiro Civil
CREA - MT 51030